

平成 29 年度沖縄国際洋蘭博覧会工作物等設置業務  
特記仕様書

1. 適 用

本特記仕様書（以下、「特記仕様書」という。）は、（一財）沖縄美ら島財団（以下、「当財団」という。）の平成 29 年度沖縄国際洋蘭博覧会工作物等設置業務（以下「本業務」という。）を遂行するのに必要な事項を定める。

なお、特記仕様書中、発注者を「甲」、請負者を「乙」という。

2. 目 的

本業務は、沖縄国際洋蘭博覧会開催に伴う看板及び工作物の設置・撤去等を行う業務である。

3. 業務期間及び場所

期間：契約の翌日～平成 30 年 2 月 28 日までとする。

場所：国営沖縄記念公園 海洋博覧会地区

4. 業務の遂行

業務の遂行は工作物設置スケジュールに基づき行うものとする。

5. 仕 様

1) イベント告知看板各種（別紙 1、2）

※リース物以外のイベント告知看板及び盤面データについては甲より貸与とするものもある。

6. 業務内容

1) 工作物設置・撤去

海洋博公園内の植物課倉庫に保管している工作物の設置を行う。業務期間中の工作物の管理（補修・設置・撤去）は乙がこれを負うものとする。又、業務終了後工作物を元の場所へと戻し、数量・破損等が無いかを確認し報告すること。

2) 看板シール製作等

乙は、甲より貸与された原稿に基づき、看板シール等を製作するものとする。仕様は下記のとおりとする。尚、業務期間中の工作物の管理（補修・設置・撤去）は乙がこれを負うものとする。

①仕上寸法 数量総括表のとおり。

②数 量 数量総括表のとおり。

- ③貸与品 原稿データ  
④色数 片面4色 カラー  
⑤台紙 看板類についてはインクジェットステッカー（裏面糊付きのエンビフィルム）とする。

#### 7. 業務内容の変更

甲は事由がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において業務に係る料金又は履行制限を変更する必要がある場合は、甲乙両者協議の上、書面によりこれを定めるものとする。

#### 8. 権利の譲渡等

乙は、本業務の成果物（中間成果物を含む）にかかる全ての著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む）を発注者甲に譲渡する。

なお、受注者乙は、本業務完了後、成果物引渡時に別紙3「著作権譲渡書」を発注者甲に提出するものとする。

#### 9. 成果品

本業務の成果品は、下記に示すとおりとする。

##### 1) CD-R 一式

- ・写真データ：全ての製作物及びその設置状況の写真
- ・資料データ：全ての製作物の規格、図面等のデータ

##### 2) その他（甲が指示した資料） 一式

#### 10. 安全管理

乙は安全管理に留意し、工作物等の設置作業中から撤去に至るまで、その保安に努めること。なお、万一事故が発生した場合は速やかに甲へ報告するとともに、関係機関へ報告を行って応急処置をするものとする。

#### 11. 来園者への対応

業務責任者及び作業者は作業現場が公園として利用されていることを十分に認識し、来園者へ配慮すること。また来園者からの質問苦情に対しては適切に対応し、必要のある場合はその内容を施設管理担当者に報告すること。

#### 12. 業務用車両

- 1) 園内での制限速度は20km/hを厳守し、来園者の安全に十分に注意すること。
- 2) 業務車両は全て車両入園（臨時入園）許可書交付申請書（様式第6-⑥号）により許可を受けること。

- 3) 車両入園（臨時入園）許可書交付申請書裏面に記載されている「公園内車両運行厳守事項と注意事項」（別紙4）を厳守すること。
- 4) 業務中は、車両入園（臨時入園）許可書を明示すること。
- 5) 業務車両は業者名を表示すること。
- 6) 園内における業務車両の通行については、「園路車輛通行規制について（別紙5）」を厳守すること。
- 7) 下請け業者又は資材納入業者を選定するに当たって、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものは避けること。
- 8) 積荷は過積載のないよう十分注意して、交通規則及び園内車両規制を厳守し、積み込み・運搬作業を行うこと。
- 9) 客土等の運搬時に積載物落下等により園路、その他を汚損した場合は直ちに清掃復旧すること。
- 10) 停車及び駐車時は、車止めを使用し車両をしっかり固定すること。
- 11) 各車両につき有資格者が運転すること。
- 12) 毎日の始業前点検及び定期的（1ヶ月・1年以内の自主点検及び車検等）点検を行うこと。

### 13. その他

特記仕様書に定めのない事項及び定めている事項について疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議するものとし、軽微な事項については甲の指示に従い誠意をもって本業務の遂行にあたるものとする。

# 数量総括表

平成29年度 沖縄国際洋蘭博覧会工作物等設置業務

項目	工種	細別	規格	数量	単位	摘要
ドリームセンター外	博覧会案内看板(中)		920×1,830	10	基	
	誘導看板(矢印型)		900×300	13	基	
	主催、構成団体、後援、特別協賛看板		900×1,800	1	基	
	後援看板		2,440×1,230	1	枚	
	協賛看板		1,500×1,250	1	枚	
	入口アーチ用盤面シート		7,630×900(2枚)	1	式	
	博覧会横断幕		1,200×2,200	10	枚	甲所有物の設置・撤去
	トラスアーチ		9,000×3,600	1	基	
	トラスアーチ看板設置費		9,000×900	1	枚	
	トラスアーチ裏面横幕、横断幕設置費		9,000×900	1	枚	
	トラスアーチ遮光用パネル		9,000×900	1	枚	甲所有物の設置・撤去
	水族館出口看板		2,470×1,210	2	枚	甲所有物の設置・撤去
	P8看板		2,400×1,190	1	枚	
	出展蘭誘導看板設置費		920×1,830	6	基	
	のぼり旗設置費		540×1,700	30	本	
遊覧車	遊覧車無料告知シート設置費		300×1,000	13	枚	甲所有物の設置・撤去
	遊覧車無料告知シート設置費		300×2,000	26	枚	甲所有物の設置・撤去
ドリームセンター内	会場内導線用パンチ(緑)		1,800幅	30	m	
	会場内導線用パンチ(赤)		1,800幅	30	m	
	倉庫用テント		2間×4間	2	張	
	受賞者一覧看板		1,240×1,680	2	枚	
	審査会表示看板設置費		300×600	5	基	甲所有物の設置・撤去
	順路誘導看板設置費		900×300	10	基	甲所有物の設置・撤去

項目	工種	細別	規格	数量	単位	摘要
	各種表示プレート設置費		900×300	5	枚	甲所有物の設置・撤去
	パワーテント(足長)		10m×10m	1	張	
	パワーテント横幕			1	枚	
	パワーテントハーフ幕			2	枚	
	パワーテントカーテン(透明)			2	枚	
オーキッドブライダル	ウェディング舞台		2間×3間	6	坪	
	ウェディング控え室用テント		2間×3間	3	張	
	ウェディング控え室用テント		2間×2間	1	張	
	ウェディング控え室用平台		900×1,800 H50	12	枚	
	ウェディング控え室用カーペット		1,800幅	6	m	
	ウェディング控え室用横幕		高さ2,000	22	間	
オープニングセレモニー	テーブルカット赤パンチ		1,800幅	6	m	
	テーブルカット金ポール			2	本	
	テーブルカット紅白リボン			6	m	
ラン栽培相談コーナー他(片流れテント)	片流れテント設置費		7,000×11,900	1	式	甲所有物の設置・撤去
	透明横幕設置費		高さ2,600	36	m	甲所有物の設置・撤去
	片流れテント床用平台		900×1,800	28	枚	
	片流れテント床用グレーパンチ		1,800幅	38	m	
	ランの相談コーナー看板設置費		900×3,600	1	枚	
ディスプレイコーナー	風除け窓枠パネル設置費		730×1,450	8	枚	甲所有物の設置・撤去
	ディスプレイ展示作品風除けパネル設置費		900×1,800	16	枚	甲所有物の設置・撤去
ニューブーケコーナー	バックパネル張替			27	枚	
	ブーケホルダー		90×50	32	個	
	ブーケ床用赤パンチ		900幅	25	m	
フラワーデザインコーナー	展示用テーブル		1,800×450	34	台	

項目	工種	細別	規格	数量	単位	摘要
	FD生け花展示台キャラコ		900幅	210	m	
	FDバックパネル設置費		900×2,100	63	枚	甲所有物の設置・撤去
	展示用平台設置費		1500×1,500 H150	13	台	甲所有物の設置・撤去
ラン大使夫人	ステーションポール			12	式	
	ロープ			9	本	
	サインスタンド			3	式	
	アームスポット		5wLED	12	本	
	壁紙		900×1,800	9	枚	
	床用平台		900×1,800 H50	9	枚	
	床用パンチ		グレー	5	間	
	テーブル		450×1,800	6	台	
諸費用	設営撤去費			1	式	
	運搬費			1	式	

H29工物等設置スケジュール

項目/月日	1月18日		1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	備考	場所
	木		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
業務事前打合せ																										植物園事務所
休館日																										
出展受付看板																										クリスタルゲート
各種看板																										ドリーム内外
遊覧車																										遊覧車
のぼり旗、横断幕																										ドリーム外
トラスアーチ																										ドリーム外
審査会																										ドリーム
オープニングセレモニー																									6:30～	キャノピー
鉢物・切花・国外・ディスプレイ																										ドリーム内
フラワーデザイン																										ドリーム内
フラワーデザイン撤去および いけなな展示設営																										ドリーム内
いけばな展																										ドリーム内
ランの相談コーナー看板																										片流れテント
ステージイベント																										回廊棟
片流れテント																										ドリーム内
各種看板																										ドリーム内
遊覧車																										遊覧車
館内パンチ																										ドリーム内
倉庫用テント																										ドリーム内
看板引取、風よけパネル補修																										植物管理チーム倉庫

■ イベント期間    ■ 工物等設置・撤去

設置場所内訳

平成29年度 沖縄国際洋蘭博覧会工作物等設置業務

	工種	規格	数	単位	設置場所	作業内容	備考
熱帯ドリームセンター外							
	博覧会案内看板(中)	920×1,830	10	基	別紙1-①	盤面張替・設営・撤去	リース
	誘導看板(矢印型)	900×300	13	基	別紙1-②	設営・撤去	リース
	主催、構成団体、後援、特別協賛看板	900×1,800	1	基	別紙1-③	シール製作・設営・撤去	シール
	後援看板	2,440×1,230	1	枚	別紙1-④	シール製作・設営・撤去	シール
	協賛看板	1,500×1,250	1	枚	別紙1-⑤	シール製作・設営・撤去	シール
	入口アーチ用盤面シート	7,630×900(2枚)	1	式	別紙1-⑥	設営・撤去	設置
	博覧会横断幕	1,200×2,200	10	枚	別紙1-⑦	設営・撤去	新規
	トラスアーチ	9,000×3,600	1	基	別紙1-⑧	設営・撤去	リース
	トラスアーチ看板設置費	9,000×900	1	枚	別紙1-⑧	設営・撤去	設置
	トラスアーチ裏面横幕、横断幕設置費	9,000×900	1	枚	別紙1-⑧	設営・撤去	設置
	トラスアーチ遮光用パネル	9,000×900	1	枚	別紙1-⑧	設営・撤去	リース
	水族館出口看板	2,470×1,210	2	枚	水族館出口	製作・設営・撤去	淵縫込
	P8看板	2,400×1,190	1	枚	P8駐車場	製作・設営・撤去	淵縫込
	出展蘭誘導看板設置費	920×1,830	6	基	別紙1-⑨	設営・撤去	設置
	のぼり旗設置費	540×1,700	30	本	別紙1-⑩	設営・撤去	設置
遊覧車							
	遊覧車無料告知シート設置費	300×1,000	13	枚	車両取付	設営・撤去	設置
	遊覧車無料告知シート設置費	300×2,000	26	枚	車両取付	設営・撤去	設置
熱帯ドリームセンター内							
	会場内導線用パンチ(緑)	1,800幅	30	m	別紙2-①	設営・撤去	リース
	会場内導線用パンチ(赤)	1,800幅	30	m	別紙2-②	設営・撤去	リース
	倉庫用テント	2間×4間	2	張	別紙2-③	設営・撤去	リース
	受賞者一覧看板	1,240×1,680	2	枚	別紙2-④	シール製作・設営・撤去	シール
	審査会表示看板設置費	300×600	5	基	別紙2-⑤	設営・撤去	設置
	順路誘導看板設置費	900×300	10	基	別紙2-⑥	設営・撤去	設置
	各種表示プレート設置費	900×300	5	枚	別紙2-⑦	設営・撤去	設置
	パワーテント(足長)	10m×10m	1	張	別紙2-⑧	設営・撤去	リース
	パワーテント横幕		1	枚	別紙2-⑧	設営・撤去	リース
	パワーテントハーフ幕		2	枚	別紙2-⑧	設営・撤去	リース
	パワーテントカーテン(透明)		2	枚	別紙2-⑧	設営・撤去	リース
オーキッドブライダル							
	ウェディング舞台	2間×3間	6	坪	別紙2-⑧	設営・撤去	リース
	ウェディング控え室用テント	2間×3間	3	張	別紙2-⑧、⑨	設営・撤去	リース
	ウェディング控え室用テント	2間×2間	1	張	別紙2-⑨	設営・撤去	リース
	ウェディング控え室用平台	900×1,800 H50	12	枚	別紙2-⑨	設営・撤去	リース
	ウェディング控え室用カーペット	1,800幅	6	m	別紙2-⑨	設営・撤去	リース
	ウェディング控え室用横幕	高さ2,000	22	間	別紙2-⑧、⑨	設営・撤去	リース
オープニングセレモニー							
	テーブルカット赤パンチ	1,800幅	6	m	別紙2-⑩	設営・撤去	リース
	テーブルカット金ポール		2	本	別紙2-⑩	設営・撤去	リース
	テーブルカット紅白リボン		6	m	別紙2-⑩	設営・撤去	リース
ラン栽培相談コーナー他(片流れテント)							
	片流れテント設置費	7,000×11,900	1	式	別紙2-⑪	設営・撤去	設置
	透明横幕設置費	高さ2,600	36	m	別紙2-⑪	設営・撤去	設置
	片流れテント床用平台	900×1,800	28	枚	別紙2-⑪	設営・撤去	リース
	片流れテント床用グレーパンチ	1,800幅	38	m	別紙2-⑪	設営・撤去	リース

	工種	規格	数	単位	設置場所	作業内容	備考
	ランの相談コーナー看板設置費	900×3,600	1	枚	別紙2-⑭	設営・撤去	設置
ディスプレイコーナー							
	風除け窓枠パネル設置費	730×1,450	8	枚	別紙2-⑫	設営・撤去	設置
	ディスプレイ展示作品風除けパネル設置費	900×1,800	16	枚	別紙2-⑬	設営・撤去	設置
ニューブーケコーナー							
	バックパネル張替	940×2,400	27	枚	別紙2-⑮	新規張替	
	ブーケホルダー	90×50	32	個	別紙2-⑮	設営・撤去	リース
	ブーケ床用赤パンチ	900幅	25	m	別紙2-⑮	設営・撤去	リース
フラワーデザインコーナー、いけばな展示							
	展示用テーブル	1,800×450	34	台	別紙2-⑯	設営・撤去	リース
	FD生け花展示台キャラコ	900幅	210	m	別紙2-⑯	設営・撤去	リース
	FDバックパネル設置費	900×2,100	63	枚	別紙2-⑮	設営・撤去	設置
	展示用平台設置費	1500×1,500 H150	13	台	別紙2-⑯	設営・撤去	設置
ランを使った大使夫人によるテーブルアレンジメント							
	ステーションポール		12	式	別紙2-⑰	設営・撤去	リース
	ロープ		9	本	別紙2-⑰	設営・撤去	リース
	サインスタンド		3	式	別紙2-⑰	設営・撤去	リース
	アームスポット	5wLED	12	本	別紙2-⑰	設営・撤去	リース
	壁紙	900×1,800	9	枚	別紙2-⑰	設営・撤去	新規
	床用平台	900×1,800 H50	9	枚	別紙2-⑰	設営・撤去	リース
	床用パンチ	グレー	5	間	別紙2-⑰	設営・撤去	リース
	テーブル	450×1,800	6	台	別紙2-⑰	設営・撤去	リース