数 量 総 括 表

別紙　1

令和8年度 海洋博公園沖縄国際洋蘭博覧会仮設電源等設置等業務

	項目	内容	規格	単位	数量	設置場所	図面番号	分電盤番号	作業内容	備考
1	片流れテント（バンダ温室外）						図面1			
	1-1	LED灯	防水型　40W×2灯用	台	8	片流れテント内		仮設分電盤①	設営・撤去	電源スイッチ設置含む
	1-2	仮設コンセント	100V　2口	台	1			〃	〃	
	1-3	仮設分電盤①		盤	1			仮設分電盤②	〃	
2	受賞株展示台（カトレア温室内）						図面1			
	2-1	スポット照明器具（LED）		台	12	受賞株展示台内部		仮設分電盤③	設営・撤去	電源スイッチ設置含む
	2-3	仮設分電盤②		盤	1			L-2-801-2（カトレア温室地下）より分岐	〃	
	2-4	仮設分電盤③		盤	1			L-2-801-2（カトレア温室地下）より分岐	〃	
3	その他通路等						図面1			
	3-1	LED投光器	50W	基	7	ファレノ温室入口付近		L-2-501-2より	設営・撤去	電源スイッチ設置含む
	3-2	LED灯	防水型40W×2灯用	台	3	カトレア−果樹間通路		仮設分電盤④	〃	
	3-3		〃	〃	1	果樹−回廊間通路		〃	〃	
	3-4		〃	〃	0	ビクトリア温室2F入り口		L-3-202より（L-3-201-9ビクトリア地下温室）	〃	
	3-5		〃	〃	0	ビクトリア温室1F入り口		洞窟機械室コンセントより（L-3-201-6ビクトリア地下温室）	〃	
	3-6	白熱球	40W	個	0	ロータスポンド渡り廊下		仮設分電盤④	〃	
	3-7	水銀灯	700W	台	1	クロトンパティオ		L-2-101-3より	〃	
	3-8	投光器	50W	台	1	果樹温室出口		仮設分電盤④	〃	
	3-9	仮設分電盤④		盤	1	果樹温室		L-3-502（果樹花木温室地下）　より分岐	〃	
	3-10	LED灯	防水型40W×2灯用	台	1	展示室外搬入口		L-3-603既設壁照明器具より分岐	〃	
4	フラワーデザイン展示会場						図面2			
	4-1	仮設コンセント	100V　2口	個	12			既設コンセントから分岐（L-3-603(1)-10）	設営・撤去	
5	回廊内						図面1，3			
	5-1	LED灯	屋内用40W×2灯用	台	57	回廊内	図面1	仮設分電盤⑤	設営・撤去	
	5-2	仮設コンセント	100V　2口	個	19	〃	図面3	既設コンセント11基から1～4個ずつ分岐	〃	
	5-3	投光器	50W	台	1	〃	図面1	L-3-803（1）-②より	〃	
	5-4-(1)	仮設分電盤⑤		盤	1	〃	図面1	南池ポンプ室 P-3-803	〃	
6	うりづん（いけばな展会場）						図面4，5			
		LED灯	防水型40W×2灯用	台	16		図面4	仮設分電盤⑦	設営・撤去	
		電源ケーブル	（CV22×3C）	m	50		〃	−	〃	
		電源ケーブル	（VVF2,6×3C）	m	20		〃	−	〃	
		仮設分電盤⑥		盤	1		図面5	仮設分電盤⑦	〃	
		仮設分電盤⑦		盤	1		〃	回廊棟変電室電灯盤ブレーカー（L26）より	〃	
7	管理温室（カトレア温室）						図面6			
		LED照明器具	45W	台	3			管理温室 新カトレア温室		
8	その他園内						図面7			
		LED投光器		基	3			P2～P8駐車場周辺		
9	仮設照明等の消灯									
		作業員		式	1					