

数 量 総 括 表

令和7年度 海洋博公園熱帯ドリームセンター洋蘭博仮設電源等設置・撤去業務

	項目	内容	規格	単位	数量	設置場所	図面番号	分電盤番号	作業内容	備考
1	片流れテント(パンダ温室外)						図面1			
	1-1	蛍光灯	40W×2灯用	台	8	片流れテント内		仮設分電盤①	設営・撤去	電源スイッチ設置含む
	1-2	仮設コンセント	100V 2口	台	1			〃	〃	
	1-3	仮設分電盤①		盤	1			仮設分電盤②	〃	
2	受賞株展示台(カトレア温室内)						図面1			
	2-1	スポット照明器具(LED)		台	12	受賞株展示台内部		仮設分電盤③	設営・撤去	電源スイッチ設置含む
	2-3	仮設分電盤②		盤	1			L-2-801-2(カトレア温室地下)より分岐	〃	
	2-4	仮設分電盤③		盤	1			L-2-801-2(カトレア温室地下)より分岐	〃	
3	その他通路等						図面1			
	3-1	LED投光器	50W	基	7	ファレノ温室入口付近		L-2-501-2より	設営・撤去	電源スイッチ設置含む
	3-2	蛍光灯	40W×2灯用	台	3	カトレア-果樹間通路		仮設分電盤④	〃	
	3-3			〃	1	果樹-回廊間通路		〃	〃	
	3-4			〃	1	ビクトリア温室2F入り口		L-3-202より(L-3-201-9ビクトリア地下温室)	〃	
	3-5			〃	1	ビクトリア温室1F入り口		洞窟機械室コンセントより(L-3-201-6ビクトリア地下温室)	〃	
	3-6	白熱球	40W	個	48	ロータスボンド渡り廊下		仮設分電盤④	〃	
	3-7	水銀灯	700W	台	1	クロトンパティオ		L-2-101-3より	〃	
	3-8	投光器	50W	台	1	果樹温室出口		仮設分電盤④	〃	
	3-9	仮設分電盤④		盤	1	果樹温室		L-3-502(果樹花木温室地下)より分岐	〃	
	3-10	蛍光灯	40W×1灯用	台	1	展示室外搬入口		L-3-603既設壁照明器具より分岐	〃	
4	フラワーデザイン展示会場						図面2			
	4-1	仮設コンセント	100V 2口	個	7			既設コンセントから分岐(L-3-603(1)-10)	設営・撤去	
5	回廊内						図面1, 3			
	5-1	蛍光灯	40W×2灯用	台	57	回廊内	図面1	仮設分電盤⑤	設営・撤去	
	5-2	仮設コンセント	100V 2口	個	19	〃	図面3	既設コンセント11基から1~4個ずつ分岐	〃	
	5-3	投光器	50W	台	1	〃	図面1	L-3-803(1)-②より	〃	
	5-4-(1)	仮設分電盤⑤		盤	1	〃	図面1	南池ポンプ室P-3-803	〃	
6	うりづん(いけばな展会場)						図面4, 5			
		蛍光灯	40W×2	台	16		図面4	仮設分電盤⑦	設営・撤去	
		電源ケーブル	(CV22×3C)	m	50		〃	-	〃	
		電源ケーブル	(VVF2.6×3C)	m	20		〃	-	〃	
		仮設分電盤⑥		盤	1		図面5	仮設分電盤⑦	〃	
		仮設分電盤⑦		盤	1		〃	回廊棟変電室電灯盤ブレーカー(L26)より	〃	
7	その他園内						図面6			
		パワーライト	2台×9日	日	18	P2奥、P8ゲート管理用、バックヤード夜間作業用		-	設営・撤去	リース代、燃料費含む
		バルーンライト	3台×12日	日	36			-	〃	リース代、燃料費含む
		運搬		式	1					
8	仮設照明等の消灯									
		作業員		式	1					