

回 答 書

業務名： A地区新規飲食施設建設工事

(2026. 9. 3)

NO.	質問事項
1	舗装業者より、参考内訳書P37の第B-2号明細書の透水性舗装は粗粒度アスコンではなく開粒度アスコンの間違いではないですか。仮舗装であれば、粗粒度アスコンだとおもいます。ご教示ねがいます。
2	交通誘導員の計上がありませんがご教示ねがいます。
3	参考内訳書P4の第A-2号明細書土工の建設発生土処分の受け入れ先の指示をお願いします。
4	参考内訳書P1の共通仮設（積上）の化学物質の濃度測定について測定対象物質は決まっていますか、ご教示ねがいます。
5	図面S-25の土質柱状図の記事が読みにくいです。他の資料のご提示ねがいます。
	回答
1	ご指摘の通りです。 開粒度アスコンでお願いします。
2	搬入口として使用する県道出入口に一級又は二級検定合格警備員を配置する計画としてください。
3	施工社様で設定していただいて構いません。
4	対象物質：ホルムアルデヒド/トルエン/キシレン/スチレン/エチルベンゼン でよろしくをお願いします。
5	土質柱状図のみのPDFを提出します。質疑回答書1_添付資料1を確認願います。

回 答 書

業務名： A地区新規飲食施設建設工事

(2026. 9. 3)

NO.	質問事項
6	現場説明書P2の4. 支払条件は協議のうえ決定する。とありますが、差し支えなければ腹案がございましたらご教示下さい。
7	赤土対策の平面図、構造図等を明示ねがいます。
8	カーテンウォールLIXILの指定がございますが、同等品で見積り可能ですかご教示下さい。
9	記念公園外、県道114号線より敷地内への作業車両のルートご指示ください。
10	夜間作業は、コンクリート打設だけですか、資材等の搬入はご指示ください。
	回答
6	着工時：3割、上棟時：4割、竣工時：3割を想定しています。※決定ではございません。支払時期の調整が必要なため、想定事項としてください。
7	工事範囲ラインに沿って30cmの小堤工をする計画としてください。
8	同等品でよろしいです。
9	別紙 園路車両通行規制にて記載された通りとなりますが、搬入に関しては契約後詳細確認の上、確定いたします。 閉園後（夜間）の資材搬入ルートに関しては、園路車両通行規制の通用門（ゲート）からハイサイプラザとなります。通常開園時は、北ゲートからハイサイプラザへ入園することとなります。また、基本大型車の搬入はできません。朝9時までに同様のルートを経由し搬入をお願いします。乗用車については、開園時間中は北ゲートからP7立体駐車場内を経由し工事場所まで移動することとなります。
10	基本的にコンクリートの打設のみを想定しています。 その他夜間工事を行いたい場合は、都度発注者及び監理者に申したての上、協議します。 資材搬入は、開園時間(8:00)までに完了していただきたいです。

回 答 書

業務名： A地区新規飲食施設建設工事

(2026. 9. 3)

NO.	質問事項
11	現場作業は、4週8休でよろしいですかご指示下さい。
12	入札の公告の鏡には、工事名：A地区新規飲食施設建築工事、調達内容(1)件名：A地区新規飲食施設建設工事になっています。どちらが正ですか
13	工事内訳書の経費等は、公共建築工事積算基準の算定式及び最低制限価格の算定式を採用しているのですかご教示下さい。
14	図面番号S-04の構造特記仕様書、鉄骨工事の本体鉄骨部分は、溶融亜鉛メッキ無しの参考数量書になっていますが、ご教示ください。
15	図面番号S-04の鉄骨製作工場FABは、Hグレード以上でよろしいですかご教示ください。
	回答
11	よろしいです
12	工事名：A地区新規飲食施設建築工事
13	事業者ごとに設定した経費率にてお見積りください。
14	建物本体部分は外部に面しないため溶融亜鉛メッキは無しとし、外部階段(2箇所)については溶融亜鉛メッキとしてください。
15	Hグレード以上で宜しいです。

回答書

業務名： A地区新規飲食施設建設工事

(2026. 9. 3)

NO.	質問事項
16	外構囲障第B-1号明細書にて代価表 1 ～ 1 4 まで単位がm当りになっていますが、代価表2～3 は、単位 m2当りになっています。ご教示下さい。
17	鉄骨工事において屋外客用階段は、幅員がリン酸槽の深さを超える為、2度漬けになります。2度漬けの為、踏板面表裏に色違いのラインが発生しますので予めご了承がいます。
18	図面番号A-04の特記仕様書(3)の木工事の土壌の防蟻処理に○印がありますが、参考数量書には、明記されていませんご教示ねがいます。
19	参考数量書に昇降機の項目が明記されていませんが、昇降機も本工事に含むのですかご教示ねがいます。
20	外部足場は、次世代足場1qシステム足場を使用したいのですがご教示下さい。
	回答
16	代価表2～3の単位はmとしてください。 (代価外構1～14の単位はすべてのmにてお見積りください)
17	リン酸の2度付けが必要な点について承知しました。 踏板面表裏に色違いのラインが発生してもよろしいです。
18	特記処理の内容にて御見積いただきますようよろしくお願いします。 図面と参考数量書に相違がある場合は図面を正としてください。
19	昇降機は含みます。図面と参考数量書に相違がある場合は図面を正としてください。
20	よろしいです。

回 答 書

業務名： A地区新規飲食施設建設工事

(2026. 9. 3)

NO.	質問事項
21	図面番号A-60のクロスキャスターゲートですがW-3600では狭いのでW-4000×W4000の両引き戸にしたいのですがよろしいですか
22	図面番号A-60のプラスチックフェンスですがリースがないとのことグリーンプラスチックフェンスH-1100で可能でしょうか
23	上記のプラスチックフェンスH-2000の透明フェンスを使用するのであれば1枚¥20,000です。（運搬費、金物費別）L-93.6mで材料費だけでも相当な金額になります。
	回答
21	よろしいです。
22	よろしいです。
23	上記回答参照。