

## (数量総括表)

名称	摘要	数量	単位	備考
1.直接仮設				
墨出し (屋上防水改修)		1,017	m <sup>2</sup>	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水 (塗膜・シート)	1,017	m <sup>2</sup>	
整理清掃 後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水 (塗膜・シート)	1,017	m <sup>2</sup>	
外部足場 枠組本足場	建枠900×1700 12m未満 2階建て	239	m <sup>2</sup>	
外部足場 単管本足場	掛け払い手間 10m未満	144	m <sup>2</sup>	
養生(水槽)	小規模	200	m <sup>2</sup>	
仮設材運搬	枠組本足場	239	m <sup>2</sup>	
仮設材運搬	単管本足場	144	m <sup>2</sup>	
2.防水改修				
(1) 撤去				
屋上床 既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RA種	435	m <sup>2</sup>	
屋上床 既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	368	m <sup>2</sup>	
屋上立上り 既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	244	m <sup>2</sup>	
庇 既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RA種	41.5	m <sup>2</sup>	
庇立上り 既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	13.2	m <sup>2</sup>	
シーリング撤去	集積共	608	m	
目地材撤去	集積共	23	m	
(2) 改修				
高圧洗浄	平場・立上り	1,101	m <sup>2</sup>	
屋上 撤去部分 部分補修	ウレタン防水材塗布 エバーコートZero-1H	435	m <sup>2</sup>	
屋上 平場 下地処理剤	水性エポキシ樹脂モルタルダブルテックス NEO	435	m <sup>2</sup>	
屋上 平場 高性能ウレタン樹脂	パワレックス工法 UH-1E	803	m <sup>2</sup>	
屋上 立上り 高性能ウレタン樹脂	パワレックス工法 UH-T	244	m <sup>2</sup>	
庇上面 環境対応仕様	公共建築工事標準仕様 X-2工法	41.5	m <sup>2</sup>	
庇立上り 環境対応仕様	公共建築工事標準仕様 X-2工法	13.2	m <sup>2</sup>	
防水端部 シーリング	変性シリコーン系(MS-2) 25×10	608	m	
出入口部防水端末 目地材充填	成形伸縮目地材25×80 付着層タイプ	23.0	m	

